

N°	DESIGNATION	U	Qté	P.U.	MONTANT
<b>1</b>	<b>INSTALLATION DE CHANTIER</b>	<b>Forfait</b>			
<b>Sous-total 1</b>					
<b>2</b>	<b>DEPOSE +EVACUATIONS</b>				
2.1	Electricité (cables et autres)	<b>Forfait</b>			
2.2	Luminaires + accessoires	U	8		
2.3	Brasseurs d'air	U	4		
2.4	Faux plafond en lames métalliques + ossatures	M <sup>2</sup>	97,00		
2.5	Portes bois: Dim. 0,92x2,10ht	U	2		
<b>Sous-total 2</b>					
<b>3</b>	<b>CLOISONS</b>				
3.1	Ossatures en aluminium + isolation phonique	M2	43,00		
3.2	Cloisons en fibro-ciment sur 2 faces	M2	86,00		
<b>Sous-total 3</b>					
<b>4</b>	<b>FAUX-PLAFOND en plaque 60x60 + ossatures en alum.</b>				
4.1	Faux-plafond horizontal intérieur	M2	86,00		
<b>Sous-total 4</b>					
<b>5</b>	<b>MENUISERIE ALUMINIUM</b>				
	<i>Portes pleines en Alu. :</i>				
5.1	Portes: Dim; 0,92x2,10ht	U	3		
<b>Sous-total 5</b>					
<b>6</b>	<b>MACONNERIE</b>				
6.1	Parpaings 15x25x50 (Portes intérieures condamnées)	M <sup>2</sup>	4,00		
6.2	Enduits + pare-enduit	M <sup>2</sup>	8,00		
<b>Sous-total 6</b>					
<b>7</b>	<b>PEINTURES</b>				
7.1	Cloisons en fibre-ciment	M <sup>2</sup>	86,00		
7.2	Maçonnerie	M <sup>2</sup>	50,00		
<b>Sous-total 7</b>					
<b>8</b>	<b>ELECTRICITE</b>				
8.1	Fournitures et pose luminaires 60x60 de 4x18watts	U	26		
8.2	Fournitures et pose climatiseurs + compresseurs de 9000 BTU	U	4		
8.3	Fournitures et pose interrupteurs simples commandes	U	7		
8.4	Fournitures et pose de prises de courant 2P+T	U	26		
8.5	Fournitures et pose de prises téléphones	U	4		
8.6	Fournitures et pose de prises informatiques RJ45	U	11		
8.7	Fourniture et pose Bloc Autonome de sécurité	U	2		
8.8	Cablage	<b>Forfait</b>			
<b>Sous-total 8</b>					
<b>TOTAL GENERAL HT :</b>					
<b>TVA 13% :</b>					
<b>TOTAL GENERAL TTC :</b>					