

Travaux d'aménagement (sécurisation et accessibilité) au Lycée Professionnel d'Uturoa

Décomposition du Prix Global et Forfaitaire - D.P.G.F

LOT 01 : ACCESSIBILITE PMR

N° poste	Référence travaux	Coûts			
	Descriptif	Unités	Qté	Prix unitaire	Montant
				F CFP HT	F CFP HT
100	Réalisation de l'accès élèves de l'entrée du Lycée Professionnel d'Uturoa				
101	Installation de chantier (amenée et repli du matériel)	Fft	1,00		0
102	Etude d'exécution / Plan de ferrailage relatif au muret de soutènement	Fft	1,00		0
103	Décapage de l'existant (y compris évacuation des déblais)	Fft	1,00		0
104	Préparation du support sur les emprises définies (y compris évacuation des déblais)	Fft	1,00		0
105	Fourniture et mise en œuvre de GNT 0/31,5 (y compris le compactage)	m3	25,00		0
106	Réalisation d'un muret de soutènement en béton armé 350 g/m ³ (1,5m de haut)	m3	26,00		0
107	Mise en œuvre de béton armé 350 kg/m3 dans les zones définies	m3	16,00		0
108	Mise en œuvre d'un portillon d'accès (ouverture 1,0m / Ht = 1,50mini) avec ses poteaux.	FT	1,00		0
109	Création d'un réseau E.P. - diamètre 250 mm sous dalle bétonnée (à l'entrée)	ml	15,00		0
110	Création d'un regard de collecte des EP au droit du transformateur (y compris le raccordement pour l'évacuation des eaux dans le réseau EP 250 mm)	FT	1,00		0
111	Comblement du fossé et mise à niveau du Terrain Naturel (TN)	FT	1,00		0
Sous-total	Chiffrage l'offre relative à l'entrée du LP Uturoa				
200	Accessibilité inter-bâtiment : Réalisation des zones 1 à 5 (cf.Plans de repérage)				
201	Installation de chantier (amenée et repli du matériel)	Fft	1		0
202	Décapage de la terre végétale (y compris stockage sur site pour réutilisation)	Fft	1		0
203	Préparation du support sur l'emprise définie (y compris évacuation des déblais)	Fft	1		0
204	Fourniture et mise en œuvre de GNT 0/31,5 (y compris le compactage)	m3	35		0
205	Fourniture et mise en œuvre de bordures type T2	ml	60		0
206	Mise en œuvre de béton armé 350 kg/m3 dans les zones définies	m3	70		0
207	Comblement de la fosse de la zone menuiserie	FT	1		0
TOTAL HORS TAXE LOT 1					0
TVA (13%)					0
TOTAL TTC LOT 01					0

*Nota Bene : Les quantités présentées ici sont données à titre indicatif, il convient à l'entreprise de vérifier ces données afin de réaliser sa proposition.