

Travaux d'aménagement (sécurisation et accessibilité) au Lycée Professionnel d'Uturoa

Décomposition du Prix Global et Forfaitaire - D.P.G.F

LOT 02 : REVETEMENT DE SOL EN RESINE EPOXY

N° poste	Référence travaux	Coûts			
	Descriptif	Unités	Qté	Prix unitaire	Montant
				F CFP HT	F CFP HT
300	Préparation et mise en œuvre d'un complexe de résine autolissante dans l'atelier de métallerie				
301	Remise en état et préparation des surfaces, y compris :	m²	250		0
3011	Retrait des surfaces non adhérentes				
3012	Ponçage de la dalle existante en béton pour nivellement et état de surface du support.				
3013	Ponçage des surfaces carrelées				
3014	Aspiration des surfaces				
302	Mise en œuvre d'un complexe en résine autolissante, y compris :	m²	250		0
3021	Ragréage des fissures et des cavités à la pâte epoxy (de type ACCOFIX 3003 ou équivalent)				
3022	Application d'un primaire d'accroche (liant époxydique incolore sans solvant) compatible avec le complexe en résine autolissante (de type SERVASOL LR ou équivalent)				
3023	Réalisation d'un ratissage (tiré à zéro) en liant epoxydique (de type SERVASOL LR ou équivalent)				
3024	Application de la couche de masse autolissante compatible avec le complexe en résine autolissante (de type ACCOCHAPE AL+ ou équivalent)				
3025	Application d'une couche de finition compatible avec le complexe en résine autolissante (de type HYDROTHANE PS ou équivalent)				
3026	Application d'une couche de fermeture compatible avec le complexe en résine autolissante (de type HYDROTHANE F1 ou équivalent)				
TOTAL HORS TAXE LOT 02					0
TVA (13%)					0
TOTAL TTC LOT 02					0

*Nota Bene : Les quantités présentées ici sont données à titre indicatif, il convient à l'entreprise de vérifier ces données afin de réaliser sa proposition.